



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zadanie: Przebudowa oraz zakup wyposażenia świetlic wiejskich w m. Dychawica, Wólka Ciechomska Gm. Wola Mysłowska.

Koszt zadania: 185 207,90 zł

Kwota dofinansowania: 117 847,79 zł

Cel główny projektu: „Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem kulturowym i społecznym”

Przedsięwzięcie LSR: „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny”.

Zakres wykonanych prac:

„Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Dychawica gm. Wola Mysłowska”:

- Roboty rozbiórkowe - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, wykucie z muru ościeżnic, rozebranie filarów, ścian, kolumn
- Przebudowa i uzupełnienie instalacji wod-kan - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: rurociągi z rur PCV 110mm, 50mm, rury wywiewne z blachy stalowej, rurociągi z rur polipropylenowych, czyszczaki z PCV, baterie umywalkowe, zlewozmywaki, umywalki, ustępy ze spłuczką, urządzenie do podgrzewania wody, wymiana zbiornika ścieków.
- Przebudowa instalacji elektrycznych - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: remont instalacji elektrycznych.

- Podłóża i posadzki - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: wykonanie podkładów, izolacji cieplnych, warstw wyrównawczych, płyty terakotowe, cokoliki,
- Ścianki działowe, tynki, okładziny, izolacja sufitów i malowanie - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, izolacje cieplne i akustyczne, gładź gipsowa, licowanie ścian płytkami, malowanie, kratki wentylacyjne.
- Stolarka okienna i drzwiowa - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: okna PCV, skrzydła drzwiowe,
- Elewacja - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: docieplenie ścian płytami styropianowymi, spadki pod obróbki blacharskie, ściany murowane, wykonanie cienkowarstwowej z tynku żywicznego.
- Schody wejściowe - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: wykonanie schodów wejściowych zewn. z kostki brukowej ze stalową barierką
- Wykonanie chodników- Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: roboty ziemne, warstwa odsączająca, podbudowy betonowe, obrzeża betonowe, nawierzchnia z kostki brukowej
- Dostawa wyposażenia - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: 50 szt. krzeseł świetlicowych, 9 szt. stołów, 1 kuchenka gazowa wraz z butlą, 1 lodówka(bezszronowa), zestaw szafek kuchennych.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Ciechomska gm. Wola Mysłowska”:

- Roboty rozbiórkowe - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: rozebranie podłóg i legarów drewnianych - scena, wykucie z muru ościeżnic drewnianych.
- Stolarka okienna i drzwi wewnętrzne - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: okna PCV, podokienniki, skrzydła drzwiowe płytowe, klamki.
- Uzupełnienie podłogi po demontażu - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: uzupełnienie posadzek płytkami kamionkowymi i cokolikami.
- Ocieplenie elewacji - Wg. tabeli elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego: docieplenie ścian i ościeży budynku płytami styropianowymi, spadki pod obróbki blacharskie, malowanie, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego.